

THIS DOCUMENT REMAINS OUR PROPERTY AND SHALL NOT BE USED EXCEPT WITH OUR PERMISSION. ALL RIGHTS ARE RESERVED.

Ⓝ

45 & 90 FRP PIPING  
ELBOWS-EXECUTION TUBAZIONI - SERIES  
NOT FLANGED DIN ND 10

**CURVE A 45° e 90° IN FRP ESECUZIONE  
NON FLANGIATA SERIE DIN ND 10**

Proj. 730 NEI

E - LR - 311

Date 16/6/95 Pg. 2 of 2

FABBRICAZIONE  
FABRICATION

FRP stratificazione a mano  
o con altra tecnica.  
LINER INTERNO SP. 2,5 mm  
FRP Stratification by hand or  
with another method  
INTERNAL LINER THK. 2.5mm

**ESECUZIONE**

In un solo pezzo

**MATERIALE**  
**MATERIAL**

FRP stratificato,  
resina bisfenolica (3)

Stratified FRP  
Bisphenolic Resin (3)

NOTE: REMARKS :

1. Dimensioni: in mm
  2. Spessori per "rating" max:  $T = 85^{\circ}C$  ( $MP_u = 1$  PER  $DN \geq 1" \leq 8"$ ) ( $MP_u = 0.6$  PER  $DN \geq 10" \leq 40"$ )
  3. Resina: bisfenolica (ATLAC 382-05 e/o DERACALNE 411)
  4. Pesì: i pesì sono indicativi
  5. Marcatura:
- 
1. Dimensions : in mm.
  2. Thickness for "rating" max :  $T = 85^{\circ}C$  ( $MP_u = 1$  PER  $DN \geq 1" \leq 8"$ ) ( $MP_u = 0.6$  PER  $DN \geq 10" \leq 40"$ )
  3. Resin : Bisphenolic (ATLAC 382-05 e/o DERACALNE 411)
  4. Weights : are indicative
  5. Marking :

0	Emissione	G	FG	<del>FP</del>		160695
Rev.	Descrizione	Comp.	Contr.	Appr.	Verif.	Data